

KOSZTORYS ROD KOŚCIUSZKO

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TOALET
INWESTOR : ROD KOŚCIUSZKO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Iwona Garbacz
DATA OPRACOWANIA : 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Polski Związek Działkowców
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
w Warszawie
R. O. D. KOŚCIUSZKO
41-902 Bytom, ul. Piłkarska
NIP 626-25-76-885

WYKONAWCA :

INWESTOR : PREZES ZARZĄDU
ROD "KOŚCIUSZKO"
Maria Czupik

Data opracowania
2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³		
		0.28*4.19*3.44	m ³	4.036	
				RAZEM	4.036
3	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
		(0.28*4.19*3.44)+30*0.1	m ³	7.036	
				RAZEM	7.036
4	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 10 (0.28*4.19*3.44)+30*0.1	m ³	7.036	
				RAZEM	7.036
2 ROBOTY MURARSKIE I POSADZKARSKIE					
5	KNR 2-02 d.2 0109-05	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu U/	m ²		
		220 gr.25cm	m ²	14.665	
		4.19*3.50		RAZEM	14.665
6	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
		Krotność = 9	m ²	30.000	
		30		RAZEM	30.000
8	KNR-W 2-02 d.2 1104-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatar-te na gładko	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	30.000	
		30		RAZEM	30.000
12	KNR 2-02 d.2 0120-04	Ścianki działowe pełne z pustaków ceramicznych gr. 12 cm	m ²		
		3.44*(4.19+4.23)	m ²	28.965	
				RAZEM	28.965
3 ROBOTY INSTALACYJNE					
13	wycena in- dywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	wycena in- dywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	wycena in- dywidualna	Wykonanie instalacji c.o.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
16	wycena in- dywidualna	Wykończenie posadzki i ścian okładziną ceramiczną wraz z białym montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (materiał)	m ²		
d.4	0829-04				
	analogia	2.80*(4.23*2)+2.80*2	m ²	29.288	
				RAZEM	29.288
18	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4	1118-03				
	analogia	9.08+8.88+9.26	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220
19	TZKNBK XII	Montaż drzwi	szt.		
d.4	0203-23				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Sanitariaty + wyposażenie					
20		Sanitariaty	szt.		
d.5	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000