

## OGŁOSZENIE

Zarząd R.O. D. Kościuszko ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Domu Działkowca w Bytomiu ul. Piłkarska .

### Zakres robót

Ustawienie rusztowań do 10 m.b. , roboty murarskie , osłona okien  
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie, Docieplenie ścian płytami styropianowymi , obróbki blacharskie, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.


Przedmiar robót i warunki wykonania do odbioru w Zarządzie ROD w każdy czwartek od godz. 15 do 16 w inne dni po uprzednim kontakcie telefonicznym . Informacji udziela Prezes Zarządu Feliks Kaczmarski telefon. nr 570 461 598

Prosimy zainteresowane firmy o składanie ofert na wyżej wymieniony zakres robót do dnia 01 – 10 – 2020 r. do godz.16,00 w biurze zarządu ROD.

Otwarcie ofert nastąpi 1 – 10 – 2020 r po godzinie 16,00

Zarząd zastrzega sobie prawo po złożeniu ofert do negocjacji cen.

PREZES ZARZĄDU  
ROD "KOŚCIUSZKO"



Polski Związek Działkowców  
STOWARZYSZENIE OGRODOWE  
w Warszawie

R. O. D. KOŚCIUSZKO

41-902 Bytom, ul. Piłkarska  
Kościuszkowskiej 4 A  
NIP 626-25-76-885

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycięzenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02. 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m  (28+18)*8,25+18*8,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	528,000	528,000
2	KNR 4-01 0307-02	Przemurów ciągle pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m		
			m	8,000	8,000
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp.z blachy nadającej się do użytku 28*0,35+18*0,40+8,25*0,4+(1,85*0,3*6+1,1*2*0,3)+(1,85+1,1)*2*0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,060	26,060
4	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  28	m		
			m	28,000	28,000
5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  2*8,25	m		
			m	16,500	16,500
6	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa  20+1,85*1,55*2+1,1*1,55*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,145	29,145
7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 354,60+18*8,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	503,100	503,100
8	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 354,60+148,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	503,100	503,100
9	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 50,30+30,2+19,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,300	100,300
10	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki 80,5*0,25+19,8*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,075	25,075
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  24,29+2,14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,430	26,430
12	KNR 2-02 0515-03	Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej  8,25*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,300	3,300
13	KSNR 2 0503-03	Rynny dachowe z PCV  28	m		
			m	28,000	28,000
14	KSNR 2 0503-05	Rury spustowe z PCV  16,5	m		
			m	16,500	16,500
15	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna żywiczna  28*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,000	14,000
16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 18,60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37,200	37,200
				RAZEM	37,200